



Україна

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Комунальне підприємство «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

№ 12 від « 27 » червня 2017р.

НА ВІДВЕДЕННЯ ЗЛИВОВИХ ВОД МЕРЕЖАМИ ЗЛИВОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

з території об'єкта

«Будівництво житлового будинку по вул. Нарбутівська, 239»

(найменування об'єкта будівництва)

м. Черкаси

(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: Приватне підприємство «Надія»
2. Найменування об'єкта будівництва – «Будівництво житлового будинку по вул. Нарбутівська, 239 в м. Черкаси»
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва – вул. Нарбутівська, 239
4. Вид будівництва(нове будівництво, реконструкція тощо) – нове будівництво
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГАПа/ГППа, серія і номер кваліфікаційного сертифіката) - ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» м. Черкаси, бул. Шевченка, 242/1, (0432) 37-72-30, керівник Нагорний А.І., код 02497751
6. Показники зливових вод: - зливі води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85 і Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованих у Мінюсті України 26 квітня 2002 року за №403/6691 та місцевими правилами приймання м. Черкаси.

7. Місце підключення зливової каналізації – в існуючу мережу зливової каналізації

Ø600 мм по вул. Нарбутівська

8. Водозбірна площа (площа земельної ділянки)(м²) – 4134,0 м²

9. Кількість дощових вод всього:

З покрівлі житлового будинку – 8,8 л/сек; 10,60 м³/год.

10. Особливі умови:

1. Передбачити будівництво ділянки зливого колектора закритого типу до точки підключення в існуючий колектор зливових вод по вул. Нарбутівська.

2. При будівництві застосовувати зливоприймальні колодязі з антивандальними люками та зливоприймачами.

(необхідність обладнання вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками локальних очисних споруд тощо на території, обладнання контрольних колодязів тощо)

11. Технічні проекти на відведення зливових вод мережами зливової каналізації об'єкта у двох примірниках передається на погодження організації, яка видала технічні умови. Один примірник технічного проекту з нанесенням мереж зливової каналізації залишається в КП «ЧЕЛУАШ».

Технічні умови дійсні до « 28 » 06 2020р.



Директор КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР О.В. Ашавський – О.В. Ашавський