



«Вишгородтепломережа»

Вишгородське районне комунальне підприємство

07900, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 3-8, Тел/факс: /04596/ 5-20-77, 5-20-78, 5-26-62,
E-mail: vtrka@ukr.net

Термін дії – 2 роки
до 2017 року

Видаті: Директору
ТОВ «Вишгородміська
Реконструкція-1»
Нечитайду Н. В.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 761 від «03» 11 2015р.

*На проектування теплопостачання та вузлів об'єкту теплової енергії
для житлового кварталу по проєк. Пролетарський в м. Вишгороді*

Теплової навантаження :

Максимальне теплове навантаження об'єкта (розраховується проєктом)

Q_о – опалення - 0,18 Гкал/год

1. Джерело теплопостачання: Котельня №2 по вул. Мазепи, 4
2. Місце приєднання до теплових мереж: ТК-147
3. Тиск теплоносія у місці приєднання:
 - а) у водопровідному трубопроводі 6,2 кгс/см²
 - б) у зворотному трубопроводі 5,2 кгс/см²
4. Розрахунковий температурний графік: 115 –70° С;
5. Проєктом передбачити приєднання житлового будинку до теплових мереж по залежній схемі.
6. На заводі теплових мереж в житловій будинку проєктом передбачити встановлення клапану регулювання витрат теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря.
7. Передбачити окремий об'єкт теплової енергії для приміщень нежитлового призначення – офісів та житлового призначення. Лічильники теплової енергії повинні бути обладнані і підключені до моделюючого зв'язку. ВРКП «Вишгородтепломережа» послуги з гарячого водопостачання в м. Вишгороді не надає.
8. В існуючих теплових камерах ТК-145, ТК-146, ТК-147 замінити арматуру на розподільчих теплових мережах.
9. Проєктом передбачити теплову ізоляцію трубопроводів від місця приєднання до лічильника теплової енергії.
10. Проєктом передбачити розрахунок теплових втрат в трубопроводах від межі балансової належності до місця встановлення лічильника.
11. Проєктні рішення на стадії розробки та проєкт приєднання у повному обсязі підлягає обов'язковому погодженню з ВРКП «Вишгородтепломережа» та Держенергонадзору до початку робіт.
12. Технічні умови не дають права на виконання підключення і дійсні на протязі двох років від дня видачі.
13. Проєкт в обов'язковому порядку повинен мати розділи "Захист навколишнього середовища" і " Захист трубопроводів теплових мереж від корозії".
14. Будівництво і монтаж теплових мереж та систем повинен виконуватись під технічним наглядом замовника та представника ВРКП «Вишгородтепломережа».

15. Придбання та здача в експлуатацію замічених робіт виконуються в присутності представників ВРКП "Вишгородтепломережа", та представника державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Київській області та м. Києві.

15. Один комплект креслень теплових мереж та тепломеханічної частини проекту передати безкоштовно ВРКП "Вишгородтепломережа".


16. Виконання комерційних розрахунків по вузлу обліку теплової енергії можливе після:
— здачі вузла обліку по акту представникам теплопостачального підприємства та Держенергонагляду. ВРКП «Вишгородтепломережа» надає послуги з теплопостачання з 15 жовтня по 15 квітня.

17. Особливі умови:

- 1 етап на котельні №2 виконати капітальний ремонт водогрійного котла ДКВР 10/13 (до 15 жовтня 2016р.).

- 2 етап виконати реконструкцію теплової мережі від ТК-145 до ТК-147 діаметром 200мм. (до 15 жовтня 2017р.).

Головний інженер



В.І.Алексєєв